NOTA BENE:

LE LINEE DORSALI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLE AULE DERIVATE DAL QUADRO DI PIANO ESISTENTE NON SONO OGGETTO DI INTERVENTO. PREVEDERE ALL'INTERNO DI OGNI AULA LE DERIVAZIONI AI CORPI ILLUMINANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE REALIZZATE IN ESECUZIONE A VISTA SU PARETE CON TUBAZIONI IN PVC SERIE RIGIDA CON CAVI DI RAME DEL TIPO FG16OR16 DA 2x1.5 mmq COMPRENSIVE DI LINEE DI SEGNALE PER SISTEMA DI ACCENSIONE DOMOTICO.

NOTA BENE:

IMPIANTI E UFFICI AULE NUOVE 01-02 SONO DI NUOVA INSTALLAZIONE ED ESEGUITI IN ESECUZIONE SOTTOTRACCIA CON TUBAZIONI IN PVC SERIE FLESSIBILE. LE LINEE DORSALI SONO DISTRIBUITE IN CANALE PORTACAVI IN METALLO DI NUOVA INSTALLAZIONE

LEGENDA CIRCUITI	
DA QE1	
CIRCUITO	FORMAZIONE
L11-1	Cavo FG16OR16 da 2x1.5 mmq
L12-1	Cavo FG16OR16 da 2x1.5 mmq
L13-1	Cavo FG16OR16 da 2x1.5 mmq

NOTA BENE:

PREVISTA SOLO LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI

LEGENDA IMPIANTO ILLUMINAZIONE E RIL. FUMI	
	INTERRUTTORE
	PULSANTE COMANDO LUCI
	SENSORE DI LUMINOSITA' E PRESENZA ACCENSIONE LUCI
	PLAFONIERA, IP20, CON LAMPADA A LED DA 27W-3600LM - 4000K,CRI>80-128LM/W DITTA THORN MOD. OMEGA 1100 O SIMILARE
	PLAFONIERA, IP20, CON LAMPADA A LED DA 43W-5400LM - 4000K, CRI>80-127LM/W DITTA THORN MOD. RCHY 1500D O SIMILARE
	MODULO DOMOTICO GESTIONE PULSANTI COMANDO LUCI
	PROIETTORE, IP65, CON LAMPADA A LED DA 80W-10510Lm - 4000K,CRI>80,164LM/W, DITTA THORN MOD. IPAK LED 10000 840 WF-WD O SIMILARE
	PLAFONIERA TONDA PER INTERNI, IP65, CON LAMPADA A LED 4000K-1300Lm-POTENZA 16W-D300mm, POSATA A PARETE
	PULSANTE A TIRANTE WC DISABILI
	PULSANTE DI ANNULLAMENTO WC DISABILI
	SEGNALAZIONE OTTICO - ACUSTICA WC DISABILI
SE	LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA A LED DA 8W
	RIVELATORE DI TIPO PUNTIFORME A SOFFITTO

INSTALLAZIONE TIPO A SOFFITTO RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE

1= rilevatore di fumo con doppio isolatore a bordo
2=scatola in pvc
3=raccordo tubo/scatola
4= tubo in pvc
5=supporto di fissaggio tubo

01	14/07/2023	CORREZIONI PER VERIFICA
0	14/04/2023	EMISSIONE

Committente

Comune di Melzo

Piazza Vittorio Emanuele 17, 1 - 20066 Melzo (MI)

Servizio Lavori Pubblici (LP)

Progetto

LA NUOVA MASCAGNI
Progetto di rigenerazione della scuola secondaria di 1° grado

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giovanna Rubino

Fase

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto architettonico, strutturale, coordinamento

BUSCAGLIA ASSOCIATI
Ing. Massimo Buscaglia - Arch. Davide Buscaglia

Corso della Repubblica 19, 27029 Vigevano (PV)
+39 0381 73908
progetti@buscagliassociati.it
www.buscagliassociati.it

collaboratori: **Montserrat Gomez Maya**

Consulenza impianti meccanici

TEAM srl
Ing. Cristiana Ruggeri - Ing. Claudio Ogliari

Corso Cavour 17, 27100 Pavia
+39 0382 1476448
info@teampavia.it
www.teampavia.it

Consulenza impianti elettrici

Per. Ing. Enrico Negri
studio.tecnico.en@gmail.com

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

STUDIO AR. Arch. Alessandro Rastelli

Via Appennini 131, Milano
studioar.cantieri@gmail.com

PD.E.04	revisione	data
	01	14.07.2023

Elaborato

IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE - PIANO PRIMO

protocollo	redatto	controllato	scala
20-017	EN	EN	1:100