SEGRATE

PIOLTELLO

RODANO

MILANO

PANTIGLIATE

SAN DONATO MILANESE

MEDIGLIA

IS14

IS16

IS15

IS13

IS12

100

Legenda

Interventi strutturali

Rete fognaria

- Impianto depurazione
- Pozzetto di drenaggio
- Pozzetto di ispezione
- Disoleatore
- Sfioratoio
- Scaricatore di piena
- Impianto di sollevamento
- Scarico finale
- Bianca
- Nera
- Mista
- Altro/Non conosciuto

INTERVENTI PROPOSTI

STRUTTURALI

CODICE	UBICAZIONE	DESCRIZIONE	CATEGORIA
IS12	Via O. Fallaci	Realizzazione nuova condotta acque meteoriche	Adeguamento/potenziamento idraulico
IS13	Via Toti/Via Rosselli	Separazione delle reti	Adeguamento idraulico
IS14	Viale delle Rimembranze	Potenziamento della rete: sostituzione della dorsale esistente	Potenziamento idraulico
IS15	Via Lombardia	Potenziamento della rete: sostituzione della dorsale esistente	Potenziamento idraulico
IS16	Via Ugo La Malfa	Separazione delle reti e alleggerimento collettore con sacrico delle acque meteoriche in corpi idrici superficiali	Adeguamento/potenziamento idraulico

NON STRUTTURALI

CODICE	UBICAZIONE RECEPIMENTO INTERVENTO	DESCRIZIONE
INS01	Intero territorio comunale	Manutenzione ordinaria caditoie e procedure ordinarie di controllo della rete fognaria compresi i manufatti speciali
INS02	Intero territorio comunale	Indicazioni di massima delle misure di invarianza idraulica ed idrologica da prevedere nei nuovi ambiti di trasformazione
INS03	Sfioratori in corpo idrico superficiale	Verifica funzionamento e indicazioni di massima del calcolo dei volumi di laminazione per il rispetto delle portate previste dall'art. 8 comma 5 del R.R.7/2017 e s.m.i.
INS04	Stazioni di sollevamento	Monitoraggio del livello e manutenzione periodica
INS05	Intero territorio comunale	Controllo periodico frequente dell'eventuale presenza di materiale solido depositato sul fondo delle condotte e dei pozzetti, in particolare nei tratti con pendenza nulla che hanno presentato criticità
INS06	Pozzi/piezometri	monitoraggio del livello piezometrico per valutare eventuali interferenze con la falda delle infrastrutture sotterranee e verifica dell'attuazione delle prescrizioni tecniche per la realizzazione di strutture interrate da applicarsi sull'intero territorio comunale
INS07	Intero territorio comunale	Disconnessione delle reti bianche dalle reti miste
INS08	Sottopassi	Monitoraggio
INS09	Via della Liberazione/Via Papa Giovanni XXIII	Studio della criticità
INS10	Intero territorio comunale	Recepimento del R.R. 7/2017 e s.m.i. con incentivazione dell'applicazione delle misure di invarianza
INS11	Atti pianificatori	Recepimento dello "Studio comunale di Gestione del Rischio Idraulico" nelle misure di prevenzione e gestione del rischio di allagamento presenti nel Piano di Emergenza Comunale oltre che nel PGT al fine di evitare l'edificazione di aree a rischio esondazione
INS12	Atti pianificatori	Recepimento degli indirizzi di intervento contenuti nel Progetto Strategico di Sottobacino del Lambro Settentrionale
INS13	Rapporti con la popolazione	Campagne di comunicazione ed educazione.

Committente:

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)

Tav. 3

Elaborato Progettuale:

Carta degli interventi strutturali e non strutturali

Oggetto:

STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

ex art. 14, comma 7 del R.R. 7/2017 del 23 novembre 2017 e R.R. 8/2019 del 19 aprile 2019

Redazione:

Dott. Andrea Brambati

G E O L O G O

andreabrambati@alice.it

andreabrambati@pec.epap.it

Partita IVA 06200810965

C.F. BRMNDR78R19F205U

Albo Professionale dei Geologi della regione Lombardia. Sez. A "Geologo Specialista", n. 1535

Orientamento:

Scala: **1:10.000**

Data: **REV05 settembre 2023**

Timbro/firma:

ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA
ANDREA BRAMBATI
geologo specialista
Albo n. 1535 AP
sezione A